



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Cintura Metropolitana

"S.P. n. 132 'Di torrente Finocchio' Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari" – IMPORTO COMPLESSIVO € 230.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D57H24007770003

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

TAV. 2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI

(Ing. Giuseppe Maria Fasulo)

(Geom. Salvatore Agostaro)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL CSE

IL DIRETTORE OPERATIVO

data

protocollo

VISTO: IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VERIFICA:

Come da rapporto conclusivo di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 e all'art. 34 dell'allegato I.7

n. _____

del _____

IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VALIDAZIONE

Art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023

n. _____

del _____

IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)



Città Metropolitana di Palermo

Area Infrastrutture

Direzione Viabilità

Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Cintura Metropolitana

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


OGGETTO


“S.P. n. 132 ‘Di torrente Finocchio’ Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari”
CUP: D57H24007770003

COMMITTENTE

Città Metropolitana di Palermo, via Maqueda, n. 100 - Palermo

I PROGETTISTI

Ing.  Guasparina Maria Fasulo

Geom.  Salvatore Agostaro

					Pag.1	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		INCANTIERAMENTO				
1	34	SIC24_26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi Perimetrazione zone di lavoro misure raccolte 150.00	150,000	13,70	2.055,00	
		SOMMANO m² =	150,000			
2	35	SIC24_26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in Perimetrazione area di layout misure raccolte 50.00	50,000	19,61	980,50	
		SOMMANO m² =	50,000			
3	36	SIC24_26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono Perimetrazione zone di lavoro e di stoccaggio materiali misure raccolte 200.00	200,000	3,99	798,00	
		SOMMANO m =	200,000			
4	37	SIC24_26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono Segnaletica provvisoria 20	20,000	8,01	160,20	
		SOMMANO cad =	20,000			
5	38	SIC24_26.1.41 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori vari, fornito e Perimetrazione zone di lavoro misure raccolte 10	10,000	72,06	720,60	
		SOMMANO cad =	10,000			
6	39	SIC24_26.3.6 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria Predisposizione sensi unici alternati 2	2,000	37,15	74,30	
		SOMMANO cad =	2,000			
7	40	SIC24_26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le Predisposizione sensi unici alternati				
A RIPORTARE					4.788,60	

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.788,60
		2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	53,39	106,78
8	41	SIC24_26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase Perimetrazione zone di lavoro misure raccolte 6	6,000		
		SOMMANO cad =	6,000	35,67	214,02
9	42	SIC24_26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso Segnaletica di sicurezza 6	6,000		
		SOMMANO cad =	6,000	73,30	439,80
10	43	SIC24_26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento Dotazione cantiere 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	672,36	2.017,08
11	44	SIC24_26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora Segnaletica di sicurezza 6	6,000		
		SOMMANO cad =	6,000	74,09	444,54
12	45	SIC24_26.3.7.2 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in cartell Segnaletica di sicurezza 6	6,000		
		SOMMANO cad =	6,000	9,65	57,90
13	46	SIC24_26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede Dotazione cantiere 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	67,27	134,54
14	47	SIC24_26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per il prim Dotazione cantiere 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	704,34	704,34
15	48	SIC24_26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed A RIPORTARE			8.907,60

					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			8.907,60
		informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per ogni me			
		Dotazione cantiere			
		2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	415,50	831,00
		1) Totale			9.738,60
		1) Totale INCANTIERAMENTO			9.738,60
		A RIPORTARE			9.738,60

					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			9.738,60
		INTERVENTO DALLA KM.ca 2+250 ALLA KM.ca 2+450			
16	7	SIC24_1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la Demolizione massicciata stradale 60.00*3.00*0.30	54,000		
		SOMMANO m³ =	54,000	22,72	1.226,88
17	8	SIC24_1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la Perimetrazione intervento 3.00+60.00+3.00	66,000		
		SOMMANO m =	66,000	3,98	262,68
18	9	SIC24_1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza i Rifacimento cassonetto stradale 60.00*3.00*1.00 Per impianto di gabbionata al piede della scarpata 60.00*2.50*1.00 Per raccolta acque drenanti 100.00*0.80*0.50	180,000 150,000 40,000		
		SOMMANO m³ =	370,000	6,05	2.238,50
19	11	SIC24_6.3.1.1 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di gab Gabbionata al piede della scarpata 60*2.00*1.00	120,000		
		SOMMANO mc =	120,000	143,20	17.184,00
20	17	SIC24_19.10.1.4 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la per un di Per raccolta acque drenanti 100.00	100,000		
		SOMMANO m =	100,000	28,05	2.805,00
21	15	SIC24_19.7.3 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa Per raccolta acque drenanti (0.60+0.80+0.60+0.80)*100.00	280,000		
		SOMMANO m² =	280,000	5,12	1.433,60
22	27	AN.01 Fornitura e posa in opera entro trincea drenante di pietrisco calcareo avente pezzatura media di circa mm 30/40. Compreso e compensato nel prezzo, il trasporto fino al posto di utilizzo, il			
		A RIPORTARE			34.889,26

					Pag.5
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			34.889,26
		Per raccolta acque drenanti 100.00*0.80*0.50 a detrarre ingombro tubo -10*0.10*3.14*100.00	40,000 -3,140		
		SOMMANO m³ =	36,860	48,58	1.790,66
23	1	SIC24_6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per Rifacimento cassonetto stradale 60.00*3.00*0.50	90,000 SOMMANO m³ = 90,000	36,03	3.242,70
24	2	SIC24_6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per Rifacimento cassonetto stradale 60.00*3.00*0.30	54,000 SOMMANO m³ = 54,000	30,98	1.672,92
25	3	SIC24_6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere Materiali di cui alla voce 6.1.2.1 mc. 90.00*25.00 Km Materiali di cui alla voce 6.1.1.1 mc. 54.00*25.00 Km Materiali di cui alla voce 6.3.1.1 mc. 120.00*25.00 Km	2.250,000 1.350,000 3.000,000 SOMMANO m³ x km = 6.600,000	0,66	4.356,00
26	4	SIC24_6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F per Rifacimento cassonetto stradale 60.00*3.00*10	1.800,000 SOMMANO m²/cm = 1.800,000	2,42	4.356,00
27	5	SIC24_6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per Rifacimento cassonetto stradale 60.00*3.00*7	1.260,000 SOMMANO m²/cm = 1.260,000	2,70	3.402,00
28	6	SIC24_1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat Materiali di risulta di cui alla voce 1.3.4 54.00*25.00 Km. Materiali di risulta di cui alla voce 1.1.5.1 370.00*25.00 Km a detrarre parte riutilizzata per ricarica scarpata -115.00*25.00 Km	1.350,000 9.250,000 -2.875,000		
		A RIPORTARE	7.725,000		53.709,54

					Pag.6
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
29	19	SIC24_3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p Rifacimento banchina 100.00*1.00*0.30	RIPORTO		
				7.725,000	53.709,54
			SOMMANO m³ x km =	7.725,000	0,66
30	21	SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con Rifacimento banchina 100.00*0.30+2*1.00*0.30			
				30,000	
			SOMMANO m³ =	30,000	199,34
31	23	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Rifacimento banchina 100.00*1.00*4.089			
				30,600	
			SOMMANO m² =	30,600	44,58
				408,900	
			SOMMANO kg =	408,900	3,47
		1) Totale			57.832,67
		2) Totale INTERVENTO DALLA KM.ca 2+250 ALLA KM.ca 2+450			57.832,67
		A RIPORTARE			67.571,27

					Pag.7
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			67.571,27
		RIPRESA PIANO VIABILE			
		LAVORI IN ECONOMIA			
32	29	AN.03 Operaio comune Per interventi puntuali di pulizia e decespugliamento di cunette, banchine, tombini ecc. si prevedono 2op*10gg*8h	160,000 SOMMANO h = 160,000	32,46	5.193,60
33	30	AN.04 Nolo di minipala gommata e/o cingolata della potenza fino a 55,4 Kw, compreso operatore e gasolio Per interventi puntuali di pulizia e decespugliamento di cunette, banchine, tombini ecc. si prevedono 7gg*8h	56,000 SOMMANO = 56,000	85,87	4.808,72
34	31	AN.05 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di materiali Si prevedono 2 trasporti 2	2,000 SOMMANO m³ = 2,000	272,32	544,64
35	32	AN.06 Nolo di cassone scarrabile da 6 mc. fornito presso il luogo di utilizzo Per interventi puntuali di pulizia e decespugliamento di cunette, banchine, tombini ecc. si prevedono 10gg*8h	80,000 SOMMANO h = 80,000	9,41	752,80
36	33	AN.07 Nolo di miniscavatore della potenza fino a 17,6 Kw e peso fino 3,5 T, compreso operatore e gasolio Per interventi puntuali di pulizia e decespugliamento di cunette, banchine, tombini ecc. si prevedono 2gg*8h Per ricarica e sistemazione scarpate si prevedono 3gg*8h	16,000 24,000 SOMMANO h = 40,000	62,67	2.506,80
		1) Totale LAVORI IN ECONOMIA			13.806,56
		OPERE DI CORREDO E PRESIDIO			
37	9	SIC24_1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino			
		A RIPORTARE			81.377,83

					Pag.8
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			81.377,83
		alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza i			
		Per sgombero canali di scolo			
		10.00	10,000		
		Per cunette			
		10.00	10,000		
		SOMMANO m³ =	20,000	6,05	121,00
38	23	SIC24_3.2.4			
		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad			
		aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,			
		con diametro non superiore a 8 mm, di			
		Per ripristino e/o integrazione di cunette			
		10.00*4.089	40,890		
		SOMMANO kg =	40,890	3,47	141,89
39	19	SIC24_3.1.2.5			
		Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente			
		secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo			
		classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p			
		Per ripristino di cunette e/o muretti			
		tratti saltuari - misure raccolte			
		10.00	10,000		
		SOMMANO m³ =	10,000	199,34	1.993,40
40	22	SIC24_3.1.2.13			
		Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente			
		secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo			
		classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p			
		Per ripristino di cunette e/o muretti			
		tratti saltuari - misure raccolte			
		10.00	10,000		
		SOMMANO m³ =	10,000	203,10	2.031,00
41	21	SIC24_3.2.3			
		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma			
		e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture			
		speciali, realizzate con legname o con			
		Per ripristino di cunette e/o muretti			
		tratti saltuari - misure raccolte			
		20.00	20,000		
		SOMMANO m² =	20,000	44,58	891,60
42	12	SIC24_7.1.1			
		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,			
		ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi			
		sezione e forma, composti a semplice disegno			
		Griglia di protezione tombini esistenti			
		telaio angolo 45*5 peso 3.38			
		4*1.65*3.38	22,308		
		Traverse piatto 40*5 peso 1.57			
		2*1.60*1.57	5,024		
		SOMMANO kg =	27,332	4,50	122,99
43	16	SIC24_7.2.9			
		Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con			
		elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e			
		maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d'esercizio			
		Griglia di protezione tombini esistenti			
		Maglia 33x66 piatto 40x3 peso 36,24 mq			
		A RIPORTARE			86.679,71

					Pag.9
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			86.679,71
		Tombini esistenti 1.65*1.65*36.24			
			98,663		
		SOMMANO kg =	98,663	8,56	844,56
44	18	SIC24_7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici pe			
		Quantità di cui alla voce 7.1.1 Kg. 27.332	27,332		
		Quantità di cui alla voce 7.2.9 Kg. 98.663	98,663		
		SOMMANO kg =	125,995	1,64	206,63
45	20	SIC24_7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare			
		Quantità di cui alla voce 7.1.1 Kg. 27.332*1.05	28,699		
		SOMMANO kg =	28,699	3,18	91,26
46	25	SIC24_6.5.1.4 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo latera			
		Per sostituzione e/o integrazione tratti Tratti saltuari - misure raccolte 8.00	8,000		
		SOMMANO m =	8,000	177,79	1.422,32
47	26	SIC24_6.5.1.5 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo latera			
		Per sostituzione e/o integrazione tratti Tratti saltuari - misure raccolte 4.00	4,000		
		SOMMANO m =	4,000	301,70	1.206,80
48	6	SIC24_1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat			
		Materiali di risulta di cui alla voce 1.1.5.1 mc. 20.00*25.00 Km	500,000		
		SOMMANO m³ x km =	500,000	0,66	330,00
49	24	SIC24_3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature			
		Per ripristino di cunette e/o muretti tratti saltuari - misure raccolte 500.00	500,000		
		SOMMANO kg =	500,000	2,71	1.355,00
50	28	AN.02 Cunetta banchina completa realizzata in opere in conglomerato cementizio con rck 20/25, confezionato con cemento tipo R325, dotata di spalletta dello spessore in testa di cm 30, alla base cm 40 ed			
		A RIPORTARE			92.136,28

					Pag.10
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			92.136,28
		Per ripristino e/o integrazione di cunette tratti saltuari - misure raccolte 50.00			
			50,000		
		SOMMANO m =	50,000	161,59	8.079,50
		2) Totale OPERE DI CORREDO E PRESIDIO			18.837,95
		RIPRISTINO MANTO STRADALE			
51	10	SIC24_1.4.3 Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del			
		Tratti saltuari - misure raccolte 400.00*7.00	2.800,000		
		SOMMANO m² =	2.800,000	3,71	10.388,00
52	6	SIC24_1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat			
		Materiali di risulta di cui alla voce 1.4.3 400.00*7.00*0.02*25.00 Km	1.400,000		
		SOMMANO m³ x km =	1.400,000	0,66	924,00
53	13	SIC24_6.1.11.3 Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel con tap			
		Tratti saltuari - misure raccolte 200*0.04*1.7 t	13,600		
		SOMMANO t =	13,600	184,19	2.504,98
54	14	SIC24_6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e			
		Tratti saltuari - misure raccolte 500*7.00*3	10.500,000		
		SOMMANO m²/cm =	10.500,000	3,42	35.910,00
		3) Totale RIPRISTINO MANTO STRADALE			49.726,98
		1) Totale			82.371,49
		3) Totale RIPRESA PIANO VIABILE			82.371,49
		A RIPORTARE			149.942,76

				Pag. 11
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
INCANTIERAMENTO	1			9.738,60
INTERVENTO DALLA KM.ca 2+250 ALLA KM.ca 2+450	4			57.832,67
RIPRESA PIANO VIABILE	7			82.371,49
	7		82.371,49	
LAVORI IN ECONOMIA	7	13.806,56		
OPERE DI CORREDO E PRESIDIO	7	18.837,95		
RIPRISTINO MANTO STRADALE	10	49.726,98		
SOMMANO I LAVORI				€ 149.942,76
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori			545,66	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			9.738,60	
a detrarre			10.284,26	€ 10.284,26
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 139.658,50
Totale oneri della sicurezza (6,858793% sull'importo dei lavori)			10.284,26	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per IVA su lavori al 22%			32.987,41	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.45 D.Lgs.36/2023)			2.998,86	
Per Oneri di conferimento a discarica comp. IVA			17.785,97	
Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture			35,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, caratterizzazione rifiuto collaudi ecc...			250,00	
Per Imprevisti (<10,00%) comp. IVA			18.000,00	
Per revisione prezzi art. 60 D.to Lgs. 36/2023 (<5,00%) comp. IVA			8.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				80.057,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	230.000,00
Palermo li 20/12/2024				
I PROGETTISTI				
Ing. Giacomina Maria Fasulo				
Geom. Salvatore Agostaro				